

ERROS E OMISSÕES

Erro / Omissão	Designação dos Trabalhos	Un	QUANTIDADES		
			Medições Dono de Obra	Medições Concorrente	Diferença
ERRO	Artº III.1 Escavação em abertura de valas com menos de 2,00 m de largura, incluindo entivação e drenagem se necessárias, embarços de águas, regularização, compactação e rebaixamento para almofada de assentamento	m³	20.064,04	20.239,80	175,76
	Medição errada na distancia do perfil (caixa 12-13) Troço 1				
OMISSÃO	Do montante da escavação do troço 43				
ERRO	Artº III.2 Remoção dos produtos escavados	m³	26.485,00	26.716,54	231,54
	Artº III.3 Aterro manual das camadas de assentamento, de protecção e balisagem, com areão ou pó de pedra, incluindo rega, compactação e todos os materiais e trabalhos necessários	m³	3.715,00	4.360,00	645,00
ERRO	Erro na quantidade de tubo PP Corrugado, devido a medição errada de distancia de perfil (Caixa 12 - 13)				
	Da quantidade de aterro para o tubo de Ferro Fundido.				
ERRO	Soma do total das quantidades de aterro				
	Tubo PP Corrugado	m³	3.593,38	3.498,95	
	Tubo FF Ductil	m³	-22,06	20,89	
	Manilhas DN 600	m³	49,57	49,57	
	Manilhas DN 1000	m³	14,99	14,99	
	Manilhas DN 1200	m³	-258,96	379,62	
			3.376,92	3.964,02	
	10% Compactação		337,692	396,402	
			3.714,61	4.360,42	
	Artº III.5				

ERROS E OMISSÕES

Erro / Omissão	Designação dos Trabalhos	Un	QUANTIDADES		
			Medições Dono de Obra	Medições Concorrente	Diferença
	Aterro manual de camada de balastro com 0,10 m de espessura após o recalque, com brita 1, incluindo compactação e todos os materiais e trabalhos necessários	m²	241,00		
	A camada de aterro de balastro já está contemplado no Artº III.4, será que se refere ao aterro com 0,20 m de saibro, conforme pormenor do desenho nº: 177?				
	Artº III.6 Remoção dos produtos escavados e ou terras de empréstimo, isentos de pedras de dimensão superior a 0,10 m, para aterro das valas	m³	15.055,00	14.633,12	-421,88
	Artº III.7 Aterro da vala, por camadas não superiores a 0,30m de espessura, incluindo rega e compactação e todos os trabalhos necessários	m³	15.055,00	14.633,12	-421,88
	Artº III.8 Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento	m³	17.452,00	17.937,00	485,00
	Artº. IV.1 Fornecimento, transporte e assentamento de tubagem em polipropileno (PP) de parede dupla, sendo lisa na interior e a exterior corrugada, de cor RAL 8023 (telha), com rigidez específica equivalente a SN 8 (8kN/m²), incluindo todas as juntas por abocordamento, com anel de neoprene, e todos os trabalhos e materiais necessários				
	e 200 mm	ml	8.010,00	7.800,00	-210,00